

# PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych: Roboty remontowe wewnętrzne (I i II piętro) w budynku  
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej

Adres obiektu budowlanego: ul. 1 Maja 8  
43-300 Bielsko - Biała  
działka nr 1415, obręb: Żywieckie Przedmieście

Nazwa i adres  
zamawiającego: Regionalny Ośrodek Kultury  
ul. 1 Maja 8  
43-300 Bielsko - Biała

Kod CPV: 45212300-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych  
i kulturalnych obiektów budowlanych)  
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

**1 Roboty remontowo-budowlane na 2 piętrze**

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk

68.00%(R+S)  
11.50%(R+S+Kp)

**2 Roboty remontowo-budowlane na 1 piętrze**

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk

68.00%(R+S)  
11.50%(R+S+Kp)

**Narzuty:**

## Wyczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty remontowo-budowlane na 2 piętrze</b>			
<b>1.1 Roboty budowlano-remontowe pom.nr 313</b>			
1 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	6		szt
2 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 2*1,25*2,2 = 5,500000 5,50	5,50		m2
3 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 4,9*6,54 = 32,046000 32,05	32,05		m2
4 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
5 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,80	4,80		m
6 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 4,9*6,54 = 32,046000 32,05	32,05		m2
7 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	32,05		m2
8 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	32,05		m2
9 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,03*2*(4,9+6,54)+4,8*0,2 = 70,286400 70,29	70,29		m2
10 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	70,29		m2
11 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	70,29		m2
12 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 70,29+32,05 = 102,340000 102,34	102,34		m2
13 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	32,05		m2
14 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	32,05		m2
<b>1.2 Roboty budowlano-remontowe pom.nr 311</b>			
15 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	6		szt
16 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 2*1,25*2,2 = 5,500000 5,50	5,50		m2
17 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 5,1*6,59 = 33,609000 33,61	33,61		m2
18 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
19 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8	4,8		m
20 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 5,1*6,59 = 33,609000 33,61	33,61		m2
21 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	33,61		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
22	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	33,61		m2
23	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach $3,06 \cdot 2 \cdot (5,1 + 6,59) + 4,8 \cdot 0,2 = \frac{72,502800}{72,50}$	72,50		m2
24	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	72,50		m2
25	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	72,50		m2
26	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne $72,50 + 33,61 = \frac{106,110000}{106,11}$	106,11		m2
27	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	33,61		m2
28	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	33,61		m2
<b>1.3 Roboty budowlano-remontowe pom.301</b>				
29	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	6		szt
30	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu $1,2 \cdot 2,2 \cdot 2 = \frac{5,280000}{5,28}$	5,28		m2
31	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią $6,4 \cdot 5,46 = \frac{34,944000}{34,94}$	34,94		m2
32	KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym $0,8 \cdot 2,0 = \frac{1,600000}{1,60}$	1,60		m2
33	KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach $2,0 \cdot 2 + 0,8 = \frac{4,800000}{4,8}$	4,8		m
34	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach $6,4 \cdot 5,46 = \frac{34,944000}{34,94}$	34,94		m2
35	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	34,94		m2
36	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	34,94		m2
37	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach $3,1 \cdot 2 \cdot (6,4 + 5,46) + 4,8 \cdot 0,2 = \frac{74,492000}{74,49}$	74,49		m2
38	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	74,49		m2
39	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	74,49		m2
40	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne $34,94 + 74,49 = \frac{109,430000}{109,43}$	109,43		m2
41	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	0,18		m2
42	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek $0,45 \cdot 0,08 \cdot 5 = \frac{0,180000}{0,18}$	0,18		m2
43	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	34,94		m2
44	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	34,94		m2
<b>1.4 Roboty budowlano-remontowe pom.302</b>				
45	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	3		szt
46	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu $1,2 \cdot 2,2 = \frac{2,640000}{2,64}$	2,64		m2
47	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
	2,26*6,45	= <u>14,577000</u> 14,58	14,58		m2
48 KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0	= <u>1,600000</u> 1,60	1,60		m2
49 KNR 401/708/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8	= <u>4,800000</u> 4,8	4,8		m
50 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 2,26*6,45	= <u>14,577000</u> 14,58	14,58		m2
51 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku		14,58		m2
52 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome		14,58		m2
53 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,03*2*(6,4+2,26)+4,8*0,2	= <u>53,439600</u> 53,44	53,44		m2
54 KNRW 202/2011/2	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku		53,44		m2
55 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		53,44		m2
56 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 14,58+53,44	= <u>68,020000</u> 68,02	68,02		m2
57 KNR 404/501/1	Rozebranie posadzek z deszczulek		0,18		m2
58 KNR 401/814/4 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,45*0,08*5	= <u>0,180000</u> 0,18	0,18		m2
59 KNRW 401/1209/8 (1)	Malowanie farbą olejną ościeżnic, 2-krotne 0,7*1,35*2,35	= <u>2,220750</u> 2,22	2,22		m2
60 KNNRW 3/706/1	Wymiana tapicerki drzwi drewnianych 1 strona - anal. 1,34*2,35	= <u>3,149000</u> 3,15	3,15		m2
61 Kalkulacja indywidualna	Poprawa umocowania grzejnika i gniazdka		1		kpl
62 KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		14,58		m2
63 KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		14,58		m2
<b>1.5 Roboty budowlano-remontowe pom.303</b>					
64 KNNR 9/501/2 (2)	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		6		szt
65 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,22*2,2*2	= <u>5,368000</u> 5,37	5,37		m2
66 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 5,02*6,54	= <u>32,830800</u> 32,83	32,83		m2
67 Kalkulacja indywidualna	Remont drzwi wejściowych dwuskrzydłowych 135*233 cm polegający na regulacji okuć drzwiowych i uzupełnieniu ubytków		1		kpl
68 KNRW 401/1209/8 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, 2-krotne 1,35*2,33*3,0	= <u>9,436500</u> 9,44	9,44		m2
69 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 5,02*6,54	= <u>32,830800</u> 32,83	32,83		m2
70 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku		32,83		m2
71 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome		32,83		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
72	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,01*2*(5,02+6,54) = 69,591200 69,59	69,59		m2
73	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	69,59		m2
74	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	69,59		m2
75	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 32,83+69,59 = 102,420000 102,42	102,42		m2
76	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	0,18		m2
77	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,45*0,08*5 = 0,180000 0,18	0,18		m2
78	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2-m2 (w 1 miejscu)	2,00		m2
79	KNR 401/815/1 Demontaż i montaż cokolków z drewna	6,5		m
80	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	32,83		m2
81	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	32,83		m2
<b>1.6 Roboty budowlano-remontowe pom.304</b>				
82	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	6		szt
83	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2*2 = 5,500000 5,50	5,50		m2
84	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 4,9*6,65 = 32,585000 32,59	32,59		m2
85	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 4,9*6,65 = 32,585000 32,59	32,59		m2
86	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	32,59		m2
87	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	32,59		m2
88	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,1*2*(4,9+6,65) = 71,610000 71,61	71,61		m2
89	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	71,61		m2
90	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	71,61		m2
91	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 32,59+71,61 = 104,200000 104,20	104,20		m2
92	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	0,18		m2
93	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,45*0,08*5 = 0,180000 0,18	0,18		m2
94	KNNRW 3/1007/6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie 1,34*2,35 = 3,149000 0,4*2*(1,34+2,35) = 2,952000 6,10	6,10		m2
95	KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich	16,00		m2
96	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2-m2 (w 1 miejscu) 8,0*2 = 16,000000 16,00	16,00		m2
97	KNR 401/815/1 Demontaż i montaż cokolków z drewna	6,7		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
98 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	32,59		m2
99 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	32,59		m2
<b>1.7 Roboty budowlano-remontowe pom.310</b>			
100 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	4		szt
101 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,27*2,18 = 2,768600 2,77	2,77		m2
102 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 3,0*4,4 = 13,200000 13,20	13,20		m2
103 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
104 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8	4,8		m
105 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 3,0*4,4 = 13,200000 13,20	13,20		m2
106 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	13,20		m2
107 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	13,20		m2
108 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,0*2*(4,4+3,0) = 44,400000 4,8*0,2 = 0,960000 45,36	45,36		m2
109 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	45,36		m2
110 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	45,36		m2
111 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 45,36+13,20 = 58,560000 58,56	58,56		m2
112 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	13,20		m2
113 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	13,20		m2
<b>1.8 Roboty budowlano-remontowe pom.306</b>			
114 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	2		szt
115 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2 = 2,750000 2,75	2,75		m2
116 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 3,86*4,68 = 18,064800 18,06	18,06		m2
117 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
118 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8	4,8		m
119 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 3,86*4,68 = 18,064800 18,06	18,06		m2
120 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	18,06		m2
121 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	18,06		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
122	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,02*2*(3,86+4,68) 4,8*0,2	= 51,581600 = 0,960000 52,54	52,54		m2
123	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku		52,54		m2
124	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		52,54		m2
125	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 18,06+52,54	= 70,600000 70,60	70,60		m2
126	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek		0,18		m2
127	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,45*0,08*5	= 0,180000 0,18	0,18		m2
128	Kalkulacja indywidualna Poprawienie mocowanie gniazdka		1		kpl
129	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		18,06		m2
130	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		18,06		m2
<b>1.9 Roboty budowlano-remontowe pom.307</b>					
131	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		4		szt
132	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2*2	= 5,500000 5,50	5,50		m2
133	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 5,1*4,8	= 24,480000 24,48	24,48		m2
134	KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0	= 1,600000 1,60	1,60		m2
135	KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8	= 4,800000 4,8	4,8		m
136	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 5,1*4,8	= 24,480000 24,48	24,48		m2
137	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku		24,48		m2
138	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome		24,48		m2
139	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,04*2*(4,8+5,1) 4,8*0,2	= 60,192000 = 0,960000 61,15	61,15		m2
140	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku		61,15		m2
141	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		61,15		m2
142	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 61,15 24,48	= 61,150000 = 24,480000 85,63	85,63		m2
143	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek		0,18		m2
144	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,45*0,08*5	= 0,180000 0,18	0,18		m2
145	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		24,48		m2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
146	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		24,48		m2
<b>1.10 Roboty budowlano-remontowe pom.308</b>					
147	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		2		szt
148	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2·m2 (w 1 miejscu)	2 = 2,000000 2,00	2,00		m2
149	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	1,25*2,2 = 2,750000 2,75	2,75		m2
150	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	4,65*3,26 = 15,159000 15,16	15,16		m2
151	KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
152	KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8	4,8		m
153	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	3,26*4,65 = 15,159000 15,16	15,16		m2
154	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		15,16		m2
155	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		15,16		m2
156	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	3,05*2*(4,65+3,26) = 48,251000 4,8*0,2 = 0,960000 49,21	49,21		m2
157	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku		49,21		m2
158	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		49,21		m2
159	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	15,16+49,21 = 64,370000 64,37	64,37		m2
160	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	3,26*4,65 = 15,159000 15,16	15,16		m2
161	KNRW 202/1122/3 Posadzka parkietowa na kleju-analogia		15,16		m2
162	KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów		15,16		m2
<b>1.11 Roboty budowlano-remontowe pom.309</b>					
163	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		2		szt
164	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	1,25*2,2 = 2,750000 2,75	2,75		m2
165	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	2,64*4,2 = 11,088000 11,09	11,09		m2
166	KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	0,8*2,0 = 1,600000 1,60	1,60		m2
167	KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8	4,8		m
168	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach				

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
2,64*4,2 = 11,088000 11,09			11,09		m2
169 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		11,09		m2
170 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome		11,09		m2
171 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,2*2*(4,2+2,64) = 43,776000 4,8*0,2 = 0,960000 44,74		44,74		m2
172 KNRW 202/2011/2	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku		44,74		m2
173 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		44,74		m2
174 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 11,09+44,74 = 55,830000 55,83		55,83		m2
<b>1.12 Roboty budowlano-remontowe magazynek 305</b>					
175 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią ,4*1,8 2,64*4,2 = 11,088000 11,09		11,09		m2
176 KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2·m2 (w 1 miejscu)		5,00		m2
177 KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60		1,60		m2
178 KNR 401/708/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8		4,8		m
179 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 1,4*1,8 = 2,520000 3,1*(1,4+1,8)*2 = 19,840000 22,36		22,36		m2
180 KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych 1,4*1,8 = 2,520000 2,52		2,52		m2
181 KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		2,52		m2
<b>1.13 Roboty przygotowawcze-transport mebli</b>					
182 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania-wyniesienie mebli i wyposażenia oraz wniesienie do pomieszczeń po wykonaniu robót remontowych		1		kpl
<b>1.14 Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>					
183 Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie		3,2		m3
<b>2 Roboty remontowo-budowlane na 1 piętrze</b>					
<b>2.1 Roboty budowlano-remontowe pom.201</b>					
184 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2 = 2,750000 2,75		2,75		m2
185 KNNR 9/501/2 (2)	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		3		szt
186 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 2,62*6,3 = 16,506000 16,51		16,51		m2
187 KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0 = 1,600000 1,60		1,60		m2
188 KNR 401/708/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8 = 4,800000 4,8		4,8		m
189 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach				

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2,62*6,3 = 16,506000 16,51		16,51		m2
190 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	16,51		m2
191 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	16,51		m2
192 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,28*2*(2,62+6,3)+4,8*0,2 = 59,475200 59,48	59,48		m2
193 KNRW 202/2011/2	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	59,48		m2
194 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	59,48		m2
195 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 16,51+59,48 = 75,990000 75,99	75,99		m2
196 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi listew drewnianych /odbojnice, narożniki i cokoły/	6,2		m
197 KNR 404/501/1	Rozebranie posadzek z deszczulek	0,24		m2
198 KNR 401/814/4 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,5*0,06*8 = 0,240000 0,24	0,24		m2
199 KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	16,51		m2
200 KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	16,51		m2
201 KNR 404/401/11	Rozebranie wieszaków drewnianych-analogia 2,1*5 = 10,500000 10,500	10,500		m
<b>2.2 Roboty budowlano-remontowe pom.202</b>				
202 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2 = 2,750000 2,75	2,75		m2
203 KNNR 9/501/2 (2)	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	3		szt
204 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 3,32*6,31 = 20,949200 20,95	20,95		m2
205 KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0*2 = 3,200000 3,20	3,20		m2
206 KNR 401/708/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (2,0*2+0,8)*2 = 9,600000 9,6	9,6		m
207 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farb, na stropach 3,32*6,31 = 20,949200 20,95	20,95		m2
208 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	20,95		m2
209 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	20,95		m2
210 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,28*2*(3,31+6,31)+9,6*0,2 = 65,027200 65,03	65,03		m2
211 KNRW 202/2011/2	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	65,03		m2
212 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	65,03		m2
213 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 20,95+65,03 = 85,980000 85,98	85,98		m2
214 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	20,95		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
215 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm	20,95		m2
216 KNNR 2/1202/3 J.w.lecz dopłata za zmianę grubości o 10·mm /k=3/	20,95	3	m2
217 ORGB 202/1135/1 (1) Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych	20,95		m2
218 ORGB 202/1135/4 (1) Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek	20,95		m2
219 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi odbojnic drewnianych 6,31+3,32*2,5 = 14,610000 14,6	14,6		m
220 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne 2,0*2 = 4,000000 4,00	4,00		m
<b>2.3 Roboty budowlano-remontowe pom.203</b>			
221 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2 = 2,750000 2,75	2,75		m2
222 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	3		szt
223 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 2,4*6,4 = 15,360000 15,36	15,36		m2
224 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0*2 = 3,200000 3,20	3,20		m2
225 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (2,0*2+0,8)*2 = 9,600000 9,6	9,6		m
226 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 2,4*6,4 = 15,360000 15,36	15,36		m2
227 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	15,36		m2
228 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	15,36		m2
229 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,35*2*(2,4+6,4)+9,6*0,2 = 60,880000 60,88	60,88		m2
230 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	60,88		m2
231 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	60,88		m2
232 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 15,36+60,88 = 76,240000 76,24	76,24		m2
233 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	0,05		m2
234 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,3*0,05*3 = 0,045000 0,05	0,05		m2
235 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	15,36		m2
236 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	15,36		m2
<b>2.4 Roboty budowlano-remontowe pom.205</b>			
237 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2*4 = 11,000000 11,00	11,00		m2
238 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 10,2*6,4 = 65,280000 65,28	65,28		m2
239 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, 2-krotne			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
	1,5*2,2*2,5	= <u>8,250000</u> 8,25	8,25		m2
240	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 10,2*6,4	= <u>65,280000</u> 65,28	65,28		m2
241	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		65,28		m2
242	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		65,28		m2
243	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 1,8*2*(10,2+6,4)	= <u>59,760000</u> 59,76	59,76		m2
244	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku		59,76		m2
245	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		59,76		m2
246	KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 65,28+59,76	= <u>125,040000</u> 125,04	125,04		m2
247	KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek		0,15		m2
248	KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,3*0,05*10	= <u>0,150000</u> 0,15	0,15		m2
249	KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		65,28		m2
250	KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		65,28		m2
251	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne 2,0*2*3,32+2*3,0*2+2*1,0	= <u>27,280000</u> 27,28	27,28		m
<b>2.5 Roboty budowlano-remontowe pom.207</b>					
252	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2	= <u>2,750000</u> 2,75	2,75		m2
253	KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi		4		szt
254	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,8*6,5	= <u>24,700000</u> 24,700	24,700		m2
255	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią 3,8*6,5	= <u>24,700000</u> 24,70	24,70		m2
256	KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0	= <u>1,600000</u> 1,60	1,60		m2
257	KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8	= <u>4,800000</u> 4,8	4,8		m
258	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 3,8*6,5	= <u>24,700000</u> 24,70	24,70		m2
259	KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		24,70		m2
260	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		24,70		m2
261	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,28*2*(3,8+6,5) 4,8*0,2	= <u>67,568000</u> = <u>0,960000</u> 68,53	68,53		m2
262	KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku		68,53		m2
263	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		68,53		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
264 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 24,70+68,53	= $\frac{93,230000}{93,23}$	93,23		m2
265 KNR 404/501/1	Rozebranie posadzek z deszczulek		0,15		m2
266 KNR 401/814/4 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek 0,3*0,05*10	= $\frac{0,150000}{0,15}$	0,15		m2
267 KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		24,70		m2
268 KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		24,70		m2
269 KNRW 401/1209/8 (1)	Malowanie farbą olejną ościeżnic, 2-krotne 0,7*1,35*2,35	= $\frac{2,220750}{2,22}$	2,22		m2
270 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne 2*3,28+2,0*2	= $\frac{10,560000}{10,6}$	10,6		m
271 KNBK 5/1005/19	Rozebranie obicia ścian drewnianych 0,2*3*(3,8+6,5)*2	= $\frac{12,360000}{12,36}$	12,36		m2
<b>2.6 Roboty budowlano-remontowe pom.208 i 209</b>					
272 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu 1,25*2,2*3	= $\frac{8,250000}{8,25}$	8,25		m2
273 KNNR 9/501/2 (2)	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi 4+2	= $\frac{6,000000}{6}$	6		szt
274 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,88*4,61 4,1*3,17	= $\frac{22,496800}{12,997000}$ 35,49	35,49		m2
275 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 4,88*4,61+4,1*3,17	= $\frac{35,493800}{35,49}$	35,49		m2
276 KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym 0,8*2,0	= $\frac{1,600000}{1,60}$	1,60		m2
277 KNR 401/708/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 2,0*2+0,8	= $\frac{4,800000}{4,8}$	4,8		m
278 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach 4,61*4,88+3,17*4,1	= $\frac{35,493800}{35,49}$	35,49		m2
279 KNRW 202/2011/4	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku		35,49		m2
280 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome		35,49		m2
281 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 3,3*2*(4,88+4,61)+3,25*2*(4,1+3,17) 4,8*0,2	= $\frac{109,889000}{0,960000}$ 110,85	110,85		m2
282 KNRW 202/2011/2	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		110,85		m2
283 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		110,85		m2
284 KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne 35,49+110,85	= $\frac{146,340000}{146,34}$	146,34		m2
285 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi odbojnic drewnianych 2,5	= $\frac{2,500000}{2,5}$			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
	2,50	2,50		m
286 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek		0,30		m2
287 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek $0,3*0,05*10*2 = \underline{\quad\quad\quad} 0,300000$ 0,30		0,30		m2
288 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		35,49		m2
289 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		35,49		m2
<b>2.7 Roboty przygotowawcze-transport mebli</b>				
290 Kalkulacja indywidualna Przygotowanie pomieszczeń do malowania-wyniesienie mebli i wyposażenia oraz wniesienie do pomieszczeń po wykonaniu robót remontowych		1		kpl
<b>2.8 Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>				
291 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie		2,0		m3

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Roboty remontowo-budowlane na 2 piętrze</b>					
<b>1.1 Roboty budowlano-remontowe pom.nr 313</b>					
1 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
2 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,50		
3 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		32,05		
4 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
5 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,80		
6 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		32,05		
7 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		32,05		
8 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		32,05		
9 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		70,29		
10 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		70,29		
11 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		70,29		
12 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		102,34		
13 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		32,05		
14 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		32,05		
<b>1.2 Roboty budowlano-remontowe pom.nr 311</b>					
15 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
16 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,50		
17 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		33,61		
18 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
19 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
20 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		33,61		
21 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		33,61		
22 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		33,61		
23 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		72,50		
24 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		72,50		
25 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		72,50		
26 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		106,11		



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
27 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		33,61		
28 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		33,61		
<b>1.3 Roboty budowlano-remontowe pom.301</b>					
29 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
30 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,28		
31 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		34,94		
32 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
33 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
34 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		34,94		
35 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		34,94		
36 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		34,94		
37 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		74,49		
38 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		74,49		
39 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		74,49		
40 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		109,43		
41 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
42 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
43 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		34,94		
44 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		34,94		
<b>1.4 Roboty budowlano-remontowe pom.302</b>					
45 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		3		
46 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,64		
47 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,58		
48 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
49 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
50 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		14,58		
51 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		14,58		
52 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		14,58		
53 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		53,44		
54 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		53,44		
55 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		53,44		
56 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		68,02		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
57 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
58 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
59 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną ościeżnic, 2-krotne	m2		2,22		
60 KNNRW 3/706/1 Wymiana tapicerki drzwi drewnianych 1 strona - anal.	m2		3,15		
61 Kalkulacja indywidualna Poprawa umocowania grzejnika i gniazdka	kpl		1		
62 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		14,58		
63 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		14,58		
<b>1.5 Roboty budowlano-remontowe pom.303</b>					
64 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
65 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,37		
66 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		32,83		
67 Kalkulacja indywidualna Remont drzwi wejściowych dwuskrzydłowych 135*233 cm polegający na regulacji okuć drzwiowych i uzupełnieniu ubytków	kpl		1		
68 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, 2-krotne	m2		9,44		
69 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		32,83		
70 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		32,83		
71 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		32,83		
72 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		69,59		
73 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		69,59		
74 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		69,59		
75 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		102,42		
76 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
77 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
78 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2		2,00		
79 KNR 401/815/1 Demontaż i montaż cokolików z drewna	m		6,5		
80 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		32,83		
81 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		32,83		
<b>1.6 Roboty budowlano-remontowe pom.304</b>					
82 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetlówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
83 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,50		
84 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		32,59		
85 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		32,59		
86 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		32,59		
87 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		32,59		
88 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		71,61		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
89 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		71,61		
90 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		71,61		
91 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		104,20		
92 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
93 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
94 KNNRW 3/1007/6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2		6,10		
95 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich	m2		16,00		
96 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2		16,00		
97 KNR 401/815/1 Demontaż i montaż cokolików z drewna	m		6,7		
98 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		32,59		
99 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		32,59		
<b>1.7 Roboty budowlano-remontowe pom.310</b>					
100 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		4		
101 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,77		
102 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		13,20		
103 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
104 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
105 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		13,20		
106 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		13,20		
107 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		13,20		
108 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		45,36		
109 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		45,36		
110 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		45,36		
111 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		58,56		
112 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		13,20		
113 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		13,20		
<b>1.8 Roboty budowlano-remontowe pom.306</b>					
114 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		2		
115 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
116 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		18,06		
117 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
118 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
119 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		18,06		
120 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		18,06		
121 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		18,06		
122 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		52,54		
123 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		52,54		
124 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		52,54		
125 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		70,60		
126 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
127 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
128 Kalkulacja indywidualna Poprawienie mocowanie gniazdka	kpl		1		
129 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		18,06		
130 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		18,06		
<b>1.9 Roboty budowlano-remontowe pom.307</b>					
131 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		4		
132 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		5,50		
133 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		24,48		
134 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
135 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
136 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		24,48		
137 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		24,48		
138 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		24,48		
139 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		61,15		
140 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		61,15		
141 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		61,15		
142 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		85,63		
143 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
144 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,18		
145 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		24,48		
146 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		24,48		
<b>1.10 Roboty budowlano-remontowe pom.308</b>					
147 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		2		
148 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2-m2 (w 1 miejscu)	m2		2,00		
149 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
150 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,16		
151 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
152 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
153 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		15,16		
154 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		15,16		
155 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		15,16		
156 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		49,21		
157 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		49,21		
158 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		49,21		
159 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		64,37		
160 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,16		
161 KNRW 202/1122/3 Posadzka parkietowa na kleju-analogia	m2		15,16		
162 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		15,16		
<b>1.11 Roboty budowlano-remontowe pom.309</b>					
163 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		2		
164 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
165 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		11,09		
166 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
167 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
168 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		11,09		
169 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		11,09		
170 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		11,09		
171 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		44,74		
172 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		44,74		
173 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		44,74		
174 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		55,83		
<b>1.12 Roboty budowlano-remontowe magazynek 305</b>					
175 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		11,09		
176 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2		5,00		
177 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
178 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
179 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		22,36		
180 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		2,52		
181 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		2,52		
<b>1.13 Roboty przygotowawcze-transport mebli</b>					
182 Kalkulacja indywidualna Przygotowanie pomieszczeń do malowania-wyniesienie mebli i wyposażenia oraz wniesienie do pomieszczeń po wykonaniu robót remontowych	kpl		1		
<b>1.14 Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>					
183 Kalkulacja indywidualna Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	m3		3,2		
<b>2 Roboty remontowo-budowlane na 1 piętrze</b>					
<b>2.1 Roboty budowlano-remontowe pom.201</b>					
184 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
185 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		3		
186 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		16,51		
187 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
188 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
189 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		16,51		
190 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		16,51		
191 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		16,51		
192 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		59,48		
193 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		59,48		
194 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		59,48		
195 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		75,99		
196 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi listew drewnianych /odbojnice,narożniki i cokoły/	m		6,2		
197 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,24		
198 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,24		
199 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		16,51		
200 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		16,51		
201 KNR 404/401/11 Rozebranie wieszaków drewnianych-analogia	m		10,500		
<b>2.2 Roboty budowlano-remontowe pom.202</b>					
202 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
203 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		3		
204 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		20,95		
205 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		3,20		
206 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		9,6		
207 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farb, na stropach	m2		20,95		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
208 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		20,95		
209 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2		20,95		
210 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		65,03		
211 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		65,03		
212 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		65,03		
213 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		85,98		
214 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		20,95		
215 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm	m2		20,95		
216 KNNR 2/1202/3 J.w.lecz dopłata za zmianę grubości o 10 mm /k=3/	m2	3	20,95		
217 ORGB 202/1135/1 (1) Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych	m2		20,95		
218 ORGB 202/1135/4 (1) Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek	m2		20,95		
219 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi odbojnic drewnianych	m		14,6		
220 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne	m		4,00		
<b>2.3 Roboty budowlano-remontowe pom.203</b>					
221 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
222 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłokowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		3		
223 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,36		
224 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		3,20		
225 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		9,6		
226 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		15,36		
227 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2		15,36		
228 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2		15,36		
229 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		60,88		
230 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		60,88		
231 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		60,88		
232 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		76,24		
233 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,05		
234 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,05		
235 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		15,36		
236 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		15,36		
<b>2.4 Roboty budowlano-remontowe pom.205</b>					
237 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		11,00		
238 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		65,28		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
239 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzewianej, 2-krotne	m2		8,25		
240 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		65,28		
241 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		65,28		
242 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		65,28		
243 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		59,76		
244 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		59,76		
245 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		59,76		
246 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		125,04		
247 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,15		
248 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,15		
249 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		65,28		
250 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		65,28		
251 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne	m		27,28		
<b>2.5 Roboty budowlano-remontowe pom.207</b>					
252 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		2,75		
253 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		4		
254 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		24,700		
255 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		24,70		
256 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
257 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
258 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		24,70		
259 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		24,70		
260 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		24,70		
261 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		68,53		
262 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		68,53		
263 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		68,53		
264 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		93,23		
265 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,15		
266 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,15		
267 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		24,70		
268 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		24,70		
269 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną ościeżnic, 2-krotne	m2		2,22		



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
270 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o 2-krotne	m		10,6		
271 KNBK 5/1005/19 Rozebranie obicia ścian drewnianych	m2		12,36		
<b>2.6 Roboty budowlano-remontowe pom.208 i 209</b>					
272 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z demontażem po malowaniu	m2		8,25		
273 KNNR 9/501/2 (2) Demontaż opraw świetłówkowych z rastrami i ponowny montaż po wykonaniu gładzi	szt		6		
274 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		35,49		
275 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		35,49		
276 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych, wewnętrznych, płycinowych w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnianą, kompletnych, z zamkiem patentowym	m2		1,60		
277 KNR 401/708/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	m		4,8		
278 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2		35,49		
279 KNRW 202/2011/4 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		35,49		
280 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		35,49		
281 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		110,85		
282 KNRW 202/2011/2 Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		110,85		
283 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		110,85		
284 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą mineralną białą, dostosowaną do obiektów zabytkowych, 2-krotne	m2		146,34		
285 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi odbojnic drewnianych	m		2,50		
286 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		0,30		
287 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m2		0,30		
288 KNNRW 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych	m2		35,49		
289 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		35,49		
<b>2.7 Roboty przygotowawcze-transport mebli</b>					
290 Kalkulacja indywidualna Przygotowanie pomieszczeń do malowania-wyniesienie mebli i wyposażenia oraz wniesienie do pomieszczeń po wykonaniu robót remontowych	kpl		1		
<b>2.8 Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>					
291 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	m3		2,0		