

Program prac remontowych związanych z remontem wewnętrznym przeprowadzanym w ramach kolejnego etapu zadania pn. Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do Rejestru Zabytków

Program przewiduje remont wewnętrzny w całym budynku będącym siedzibą Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8 z wyłączeniem Galerii Sztuki i pomieszczeń z nią sąsiadujących, które przeznaczone zostaną na cele wystawienniczo-warsztatowe oraz pomieszczeń wynajmowanych, których remont przeprowadzili wynajmujący

Prace remontowe związane będą z robotami polegającymi na:

1. wykuciu z muru starych bez stylowych drzwi z lat 80 -90 tych i wstawieniu nowych drzwi pływiniowych wewnętrznych do pomieszczeń biurowych oraz łazienek z zamkiem patentowym, z ościeżnicami drewnianymi (zdjęcie poglądowe w załączeniu) w kolorze naturalnego drewna
- renowacji 3 sztuk drzwi dwuskrzydłowych i pomalowaniu ich na kolor dopasowany do nowych drzwi w celu ujednoczenia kolorystyki
2. uzupełnieniu tynków wewnętrznych, zeszkobaniu starych powłok malarskich, gruntowaniu powierzchni pionowych i poziomych w pomieszczeniach biurowych materiałami odpowiednimi do obiektów zabytkowych
3. wykonaniu gładzi mineralnej dostosowanej do obiektów zabytkowych w pomieszczeniach biurowych
4. malowaniu ścian - tynków farbą mineralną białą dostosowaną do obiektów zabytkowych w całym budynku
5. cyklinowanie ręczne istniejących podłóg parkietowych układanych w jodełkę w pomieszczeniach biurowych oraz ich lakierowanie
6. usunięcie posadzek z tworzyw sztucznych (współczesnych) w pozostałych pomieszczeniach biurowych oraz położenie nowych podłóg parkietowych na wzór istniejących układanych w jodełkę w pozostałych pomieszczeniach biurowych (w takim samym materiale i kolorystyce).
7. konserwacja oraz naprawa posadzek lastrykowych oraz stopni obłożonych lastryko
8. malowanie pochwyków drewnianych w klatce schodowej (kolorze naturalnego drzewa), listew wykończeniowych w korytarzach na kolor naturalny oraz krat metalowych

Bielsko-Biała, dnia 24.07.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Kadrowego
Monika Kasperek-Zacny
Monika Kasperek-Zacny

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bielsku-Białej
Lesław Werpachowski
Lesław Werpachowski